

B) UNIDADES ESPECIALES

Programa de superficies		PROGRAMA FUNCIONAL/ 2004			
Área	Dependencia	Sup. m ²	Uds.	Sup. Total	Observaciones
REANIMACIÓN 1 Y 2					
Paciente	Box Individual	16	11 x 2	480	
	Aseos de Pacientes	5	2	10	
	Exitus	10	1	10	1 para los mód. reanimación
Técnica	Puesto de enfermeras	19	1	19	
	Limpio	6	2	12	Próximo al control
	Sucio	7	1	7	Próximo al control
	Esclusa camas	3	1	3	
Suministros	Almacén de medicación	6	2	12	
	Almacén de material fungible	7	1	7	
	Almacén de ropa limpia	7	1	7	
	Almacén de material	10	1	10	
	Útiles de limpieza	5	1	5	
	Almacén ropa sucia/ basuras	11	1	11	Tubo neumático
	Oficio comidas	10	1	10	1 para los mód. reanimación
	Local de instalaciones	5	1	5	
Personal	Despacho Supervisión	11	1	11	1 para los mód. reanimación
	Esclusa personal	4	1	4	
	Control	13	2	26	
	Trabajo médicos	19	1	19	Comunicado con control
	Estar personal	13	2	26	
	Médicos de guardia	0	0	0	1 para los mód.. reanimación
	Aseos de personal	2	4	8	Próximo al control
Familiares	Sala de espera familiares	26	1	26	1 por cada mod. Reanimación
	Esclusa familiares	4	1	4	
	Despacho	10	1	10	
	Calzas	0	0	0	
	Aseos de público	6	2	12	
TOTAL				734	

Asimilada a TIPO IV pasa engrosar unidades administrativas de los servicios

Programa de superficies		PROGRAMA FUNCIONAL / 2004			
Área	Dependencia	Sup. m²	Uds.	Sup. Total	Observaciones
U.C.I.					
Paciente	Box Individual	16	10	160	1 Box aislado
	Aseos de Pacientes	6	2	12	
	Exitus	12	1	12	Para los 3 módulos de UCI
	Box de diálisis crítica	12	2	24	
Técnica	Puesto de enfermeras	20	1	20	
	Limpio	8	1	8	Próximo al control
	Sucio	8	1	8	Próximo al control
Suministros	Almacén de medicación	6	1	6	
	Almacén de material fungible	8	1	8	
	Almacén de ropa limpia	16	1	16	
	Almacén de material	12	1	12	
	Útiles de limpieza	4	1	4	
	Almacén ropa sucia y basuras	9	1	9	Tubo neumático
	Oficio comidas	12	1	12	Para los 3 módulos de UCI
	Local de instalaciones	8	1	8	
Personal	Despacho Supervisión	10	1	10	Para los 3 módulos de UCI
	Trabajo médicos	10	1	10	Comunicado con control
	Estar personal	16	1	16	
	Médicos de guardia	12	3	36	Para los 3 módulos de UCI
	Aseos de personal	4	2	8	Próximo al control
Familiares	Sala de espera familiares	20	1	20	Para los 3 módulos de UCI
	Despacho	10	1	10	
	Calzas	8	1	8	
	Aseos de público	4	2	8	
TOTAL			460	445	

Se disminuye de 12 a 10 camas cada unidad.

Programa de superficies		PROGRAMA FUNCIONAL/ 2004			
Área	Dependencia	Sup. m ²	Uds.	Sup. Total	Observaciones
Unidad Coronaria					
Paciente	Box Individual con aseo	16	12	192	
Técnica	Puesto de enfermeras	0	0	0	
	Laboratorio inserción marcapasos	20	1	20	
	Limpio	11	2	22	Próximo al control
	Sucio	7	1	7	Próximo al control
	Exitus	10	1	10	
Suministros	Almacén de medicación	6	1	6	
	Almacén de material fungible	7	1	7	
	Almacén de ropa limpia	6	1	12	
	Almacén de material	11	1	22	
	Útiles de limpieza	5	1	10	
	Almacén ropa sucia y basuras	0	0	0	Tubo neumático
	Almacén respiradores	13	1	13	
	Taller mantenimiento	14	0	0	
	Oficio comidas	7	1	7	Compartido con UPT
	Local de instalaciones				
Personal	Despacho Supervisión	1	0	10	Compartido con UPT
	Trabajo médicos	10	0	10	Comunicado con control
	Trabajo enfermeras	10	0	10	
	Esclusa personal	4	2	8	
	Control	13	2	26	
	Estar personal	11	11	22	
	Aseos de personal	3	2	6	Próximo al control
Familiares	Sala de espera familiares	26	1	13	Compartido con UPT
	Despacho	10	1	10	
	Calzas	0	0	0	
	Aseos de público	6	2	12	
TOTAL				463	

